

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Z uwagi na planowaną adaptację pomieszczeń i przystosowanie do utworzenia siedziby Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie należy wykonać szereg robót budowlanych a w szczególności wymienione poniżej :

- " malowanie i gipsowanie ścian pomieszczeń w których będzie CUS
- " wymiana drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach CUS
- " wymiana płytek podłogowych PCV na płytki terakotowe
- " wymiana umywalk oraz ułożenie glazury na ścianach
- " zakup rolet na okna oraz lamp oświetleniowych
- " i inne wymienione w przedmiarze robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Centrum Usług Społecznych			
1.1		Malowanie i gipsowanie ścian pomieszczeń			
1	KNR 4-01	Rozebranie okładzin ścian z boazerii	m ²		
d.1.	0426-03				
1	analogia				
		80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po demontażu boazerii	m ²		
d.1.	0713-03				
1		poz.1	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
1		667	m ²	667.00	
				RAZEM	667.00
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod malowanie	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		poz.3	m ²	667.00	
				RAZEM	667.00
5	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	202 2013-02				
1	analogia	poz.4	m ²	667.00	
				RAZEM	667.00
6	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową latexową odporną na szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
d.1.	1401-05				
1	analogia	poz.4	m ²	667.00	
				RAZEM	667.00
1.2		Wymiana drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach			
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz ze zdjęciem skrzydeł	szt.		
d.1.	0354-04				
2	analogia	32	szt.	32.00	
				RAZEM	32.00
8	KNR 0-19	Montaż drzwi wejściowych aluminiowych jednoskrzydłowych ciepłych oszklonych na budowie. Drzwi kompletnie wyposażone dwa zamki na wkładkę typu Yale, pionową antabę ze stali nierdzewnej	m ²		
d.1.	1024-06				
2		1*2.1	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
9	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą	m ²		
d.1.	1022-01				
2	analogia	- fornirowane naturalną okleiną - Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF, - wypełnienie płyta wiórowa pełna - ościeżnica regulowana - trzy zawiasy czopowe regulowane - zamki wpuszczane na wkładkę patentową - klamka 0.8*2.1*31	m ²	52.08	
				RAZEM	52.08
10	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1.	1103-04				
2		32*2*0.05	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
11	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1.	1103-05				
2		Krotność = 4 poz.10	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
1.3		Wymiana płytek podłogowych PCV na płytki terakotowe			
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z utylizacją i wywozem- płytki PCV	m ²		
d.1.	0818-05				
3	analogia	162	m ²	162.00	
				RAZEM	162.00
13	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
d.1.	0804-01				
3		18.5	miejsc.	18.50	
				RAZEM	18.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 d.1. 0804-05 3	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		12.5	m	12.50	
				RAZEM	12.50
15	KNR 2-02 d.1. 1102-01 3 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z systemowej wylewki wyrównaczej	m ²		
		162	m ²	162.00	
				RAZEM	162.00
16	KNR 2-02 d.1. 1118-01 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		162	m ²	162.00	
				RAZEM	162.00
17	KNR-W 2-02 d.1. 1109-04 3	Posadzki dwubarwne z terakoty układane na zaprawie klejowej,	m ²		
		162	m ²	162.00	
				RAZEM	162.00
18	KNR 2-02 d.1. 1119-04 3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
		32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
19	KNR 2-02 d.1. 1119-05 3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
20	KNR 4-01 d.1. 0805-05 3	Uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni schodów zewnętrznych	m ²		
		1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
1.4		Wymiana umywalek i ułożenie glazury na ścianach			
21	KSNR 8 d.1. 0225-03 4	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
22	KNR-W 2-15 d.1. 0230-02 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 2-15 d.1. 0230-02 4 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z szafką podumywalkową	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR-W 2-15 d.1. 0230-05 4	Półpostument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR-W 4-02 d.1. 0132-01 4	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
26	KNR 2-02 d.1. 0829-01 4	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
27	KNR 2-02 d.1. 0829-07 4	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi szklwionymi. Fuga szer. 2-3mm w kolorze. Płytki na narożach szlifowane pod kątem 45 stopni.	m ²		
		poz.26	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
1.5		Rolety okienne oraz lampy oświetleniowe			
28	KNR-W 2-02 d.1. 1215-05 5 analogia	Dostawa i montaż rolet okiennych 50*110cm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		29	szt.	29.00	
				RAZEM	29.00
29	KNR-W 2-02 d.1. 1215-05 5 analogia	Dostawa i montaż rolet okiennych 80*110cm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
30	KSNR 5 d.1. 0502-02 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych LED 32W	kpl.		
		8	kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00